

工事概要

配水管布設工

ダクタイル鋳鉄管内径200mm	232.80m
-----------------	---------

ダクタイル鋳鉄管内径250mm	87.00m
-----------------	--------

仕切弁設置工

ソフトシール仕切弁内径200mm	1箇所
------------------	-----

ソフトシール仕切弁内径250mm	3箇所
------------------	-----

消火栓設置工

空気弁付地下式単口消火栓	1箇所
--------------	-----

給水管布設工

内径25mmから50mm	9箇所
--------------	-----

既設管撤去工

内径150mmから内径250mm	一式
------------------	----

附帯工

本復旧等	一式
------	----